

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Moravské Lieskové**
Sídlo: Moravské Lieskové 657, 916 42 Moravské Lieskové
Štatutárny zástupca: Róbert Palko
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Róbert Palko
IČO: 00311791
DIČ: 2021079775
Bankové spojenie: Prima banka, a. s.
Číslo účtu: 0659611002/5600
IBAN: SK085600000000065961102
(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej
a
1.2 **Zhotoviteľ:** **Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.**
Sídlo: Nová Bošáca 79, 913 08
IČO: 53 056 094
DIČ: 2121249218
IČ DPH: SK 2121249218
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
Číslo účtu: IBAN: SK59 5600 0000 0065 2821 3001
Zastúpený: Ing. Ján Žucha, MBA, konateľ
Zapísaný: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo 39994/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

2. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

- 2.1 Názov diela: **Zateplenie zdravotného strediska**
2.2 Investor / Objednávateľ: **Obec Moravské Lieskové**
Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto zmluve a s úmyslom byť touto zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy:

3. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je v nadväznosti na hore uvedené východiskové údaje záväzok Zhotoviteľa vybudovať dielo „**Zateplenie zdravotného strediska s. č. 607, Moravské Lieskové**“ (ďalej len „vybudovať dielo“).
- 3.2 Zmluva sa realizuje podľa príslušnej projektovej dokumentácie s názvom „**Zateplenie zdravotného strediska s. č. 607, Moravské Lieskové**“ vypracovanej zodpovedným projektantom **Ing. Miroslav Kováčik, autorizovaný stavebný inžinier ul. Nábrežná č. 3 911 01 Trenčín.**
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vybudovaniu diela potrebné.

4. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

- 4.1 Dĺžka realizácie sa dojednáva na maximálne **180 dní** odo dňa odovzdania a prevzatia miesta stavebných prác do dňa odovzdania a prevzatia stavebných prác.
- 4.2 Termín plnenia obsahuje tzv. čistý čas priamej realizácie, je záväzný pre obe zmluvné strany. V prípade, ak dôjde k zdržaniu zo strany Objednávateľa vplyvom dokumentačnej, legislatívnej či technickej nepripravenosti, o túto dobu sa pomerne predlžuje doba plnenia. Obe strany berú na vedomie, že kvôli zdržaniu môže dôjsť k posunu termínu realizácie predmetu zmluvy podľa článku 3.
- 4.3 Miesto stavebných prác podľa článku 3, odsek 2 bude riadne prevzaté Zhotoviteľom, za prítomnosti Objednávateľa, prípadne technického stavebného dozoru ako i prizvaných zástupcov dotknutých organizácií a organizácií financujúcich projekt (ak je to potrebné).
- 4.4 Lehota na prevzatie miesta stavebných prác je 10 pracovných dní, ktoré začnú Zhotoviteľovi plynúť v deň doručenia písomnej informácie od Objednávateľa. Objednávateľovi vznikne nárok na vystavenie písomnej informácie a jej zaslanie Zhotoviteľovi v deň nasledujúci po dni v ktorom zmluva nadobudla účinnosť v súlade so znením článku 12, odsek 4 zmluvy. Po prevzatí miesta stavebných prác zahájí Zhotoviteľ stavebné práce v súlade s článkom 4, odsek 1.
- 4.5 Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť prípadné odstavenie premávky vrátane dočasného dopravného značenia počas vykonávaných prác.

5. VLASTNÍCKE PRÁVO NA ZHOTOVOVANÉ DIELO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA ŇOM

- 5.1 Vlastnícke právo na zhotovované dielo a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú na Objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zápisnici o úspešnom odovzdaní a prevzatí diela.

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie stavebných prác je stanovená v zložení:

zmluvná cena bez DPH:	117 491,80 EUR
výška DPH (10%):	11 749,18 EUR
zmluvná cena vrátane DPH:	129 240,98 EUR

podľa prílohy č. 1, tejto zmluvy – rozpočet. Cena sa dohodla na základe prieskumu trhu podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

- 6.2 Všetky ceny sú uvádzané s DPH platnou v čase uzatvorenia zmluvy.
- 6.3 Rozsah prípadných stavebných prác vykonaných nad rámec predmetu zmluvy je predmetom osobitnej dohody zmluvných strán, formou samostatného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami, vrátane stanovenia platobného režimu.
- 6.4 Úhrada ceny za stavebné práce bude realizovaná 1x mesačne, na základe vystavenej faktúry v súlade s rozpočtom a odsúhlaseným súpisom vykonaných prác potvrdeným Objednávateľom. Splatnosť faktúry do 30 dní od prijatia faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.
- 6.5 Úhradu ceny bude Objednávateľ hradiť na účet Zhotoviteľa uvedený v bode 1.2 tejto zmluvy, alebo na účet uvedený vo vystavených a Objednávateľovi predložených faktúrach.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Dielo bude počas **60 (slovom šesťdesiatich)** mesiacov spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez vád a nedorobkov.
- 7.4 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijný stav je povinný Zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení Objednávateľom. Odstránenie vád Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 7.6 Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVEBNÝCH PRÁČ

- 8.1 Po vykonaní diela (ukončenia realizácie stavebných prác) vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa písomne 10 (slovom desať) dní vopred na ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
- 8.2 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, spíšu zmluvné strany zápisnicu – preberací protokol, v závere ktorej Objednávateľ výslovne uvedie, či vykonané dielo preberá alebo nepreberá z dôvodov nedodržania požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii podľa článku 3, odsek 2 tejto zmluvy.

9. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 9.2 Objednávateľ bude vykonávať stavebný (technický) dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 9.3 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 9.4 Zhotoviteľ vypracuje vecný a časový harmonogram prác a tak, aby sa všetky úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu a plánovaných čiastočných termínov.

- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 9.6 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 9.7 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

11. ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplátenej sumy za každý deň omeškania.
- 11.3 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

12. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zmluvné strany sú povinné riadne a včas plniť povinnosti im vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 12.3 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy.
- 12.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa (www.moravskelieskove.sk) v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 12.5 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.6 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele.
- 12.7 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 1 prináleží Zhotoviteľovi.

V Moravském Lieskovom, dňa 04 -02- 2022




Robert Palko
starosta



Prílohy :

1. Rozpočet



Ing. Ján Žucha, MBA, konateľ

.....

zhotoviteľ

Obecné služby
Nová Bošáca s.r.o.
Nová Bošáca 79, 913 08
IČO: 53 056 094

Odberateľ: Obec Moravské Lieskové
 Projektant: Miroslav Kováčik
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jozef Ďurech
 JKSO :
 Dátum: 03.06.2021

Stavba :Zateplenie zdravotného strediska s. č. 607, Moravské Lieskové
 Objekt :Zateplenie obvodového plášťa, stavebné úpravy

STROP - Ing. Ďurech **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn., tr. 3 do 100 m3 "ryha pre odkvap.chodník" 154,5*0,5*0,3 = 23,175	23,175	m3	30,12	698,10		698,10		0,00000		0,000	
2	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	23,175	m3	8,52	197,50		197,50		0,00000		0,000	
3	001	132211102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne - podkopanie jestv. základov "Výkop počastiach pod jestv. základ" 10*0,9*0,6*0,6 = 3,240	3,240	m3	55,00	178,20		178,20		0,00000		0,000	
4	001	132211103	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne - výkopy po častiach, podchytenie 10x "Výkopy po častiach A, B - podchytenie 10x" (8,2+7,5)*0,6*1,2 = 11,304	11,304	m3	55,00	621,72		621,72		0,00000		0,000	
5	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 23,175+3,24+11,304 = 37,719	37,719	m3	7,50	282,74		282,74		0,00000		0,000	
6	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	37,719	m3	3,08	115,99		115,99		0,00000		0,000	
7	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	23,175	m3	6,18	143,22		143,22		0,00000		0,000	
8	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 10*23,175 = 231,750	231,750	m3	0,43	99,65		99,65		0,00000		0,000	
9	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	37,719	m3	3,20	120,63		120,63		0,00000		0,000	
10	272	171201201	Uloženie výkopku na skládku	23,175	m3	0,72	16,57		16,57		0,00000		0,000	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 474,32			2 474,32	0,00	2 474,32		0,00000		0,000	
2 - ZÁKLADY														
11	011	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20 - betonáž pod jestv. základ. pásy (po častiach) "Podbetónovanie jestv.základov" 10*0,9*0,6 = 5,400 "ZP betonáž po častiach" 15,7*0,6*1,2 = 11,304	16,704	m3	129,00	2 154,82		2 154,82	2,41860	40,40029		0,000	
12	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505) "R16" 15,7*4*1,58*1,1*0,001 = 0,109 "R16" 10*0,9*4*1,58*1,1*0,001 = 0,063	0,172	t	1 687,43	290,24		290,24	1,14997	0,19779		0,000	
13	011	274362021	Výstuž základových pásov zo zvarovaných sietí KARI "KY 14 8,00/8,00 oká 150x150" 15,57*3,0*1,1*5,267*0,001 = 0,271	0,271	t	1 528,27	414,16		414,16	0,98901	0,26802		0,000	
2 - ZÁKLADY spolu:				2 859,22			2 859,22	0,00	2 859,22		40,86611		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
14	221	564851111	Podklad zo štrkodrite ŠD fr.(0-32) zhutn. na Edef,2 = 45MPa, hr. 150 mm *Odkvao.chodník* 154,5*0,5 = 77,250	77,250	m2	7,20	556,20		556,20	0,27994	21,62537		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				556,20			556,20	0,00	556,20		21,62537		0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
15	014	611411045	Sanácia stropov - vyspravenie opadanej omietky, penetrácia podkladu *Z1,Z2,Z3* 35,172+9,228+152,829 = 197,229	197,229	m2	6,24	1 231,50		1 231,50	0,00132	0,26034		0,000	
16	011	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia 31,451+25,526+9,711+31,509 = 98,197 18,357+12,615+15,269+15,726+7,629 = 69,596	167,793	m2	1,43	240,45		240,45	0,00001	0,00168		0,000	
17	014	622463253	Ochrana, čistenie a sanácia bet.konstr. ŽB dosky pergoly a markíz - vysprav.betón.častí reprofíl.hmotou PCI Polycrét K40 *Z1,Z2,Z3* 35,172+9,228+152,829 = 197,229	197,229	m2	16,73	3 299,64		3 299,64	0,00600	1,18337		0,000	
18	014	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia bet.konstr. ŽB dosky pergoly a markíz - dočist.zdegener.častí betónu tlakovou vodou	197,229	m2	1,00	197,23		197,23	0,00020	0,03945		0,000	
19	014	622463260	Ochrana, čistenie a sanácia bet.konstr. ŽB dosky pergoly a markíz - náter skorodovanej výstuže PCI Nanocret AP 197,229*0,15 = 29,584	29,584	m2	13,18	389,92		389,92	0,00020	0,00592		0,000	
20	011	625000116	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 15 cm izolant 53,1+55,8+62,23+11,65+21,3 = 204,080	204,080	m	4,92	1 004,07		1 004,07		0,00000		0,000	
21	011	625000131	Dodávka a montáž profil okenný,dverový, lišta perforovaná, rohová 25x25 mm 63,37+73,42+93,45 = 230,240 64,79+34,61 = 99,400	329,640	m	3,32	1 094,40		1 094,40		0,00000		0,000	
22	011	625000135	Dodávka a montáž profil rohový APU lišta z PVC s integrovanou sieťovinou	329,640	m	1,68	553,80		553,80		0,00000		0,000	
23	011	625000137	Dodávka a montáž dilatačný profil *Atika* 4*1,2+5,97*1,2 = 11,964	11,964	m	7,50	89,73		89,73		0,00000		0,000	
24	011	625000212	Dodávka a montáž lišta rohová PVC 100x100 mm so sieťou - nárožie 8*3,9 = 31,200	31,200	m	3,32	103,58		103,58		0,00000		0,000	
25	011	625124115	Zateplenie stien tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) hr.150 mm z polyst dosiek EPS-70F na skrutk.kotvv *Pohľad čelný* 30,6*3,9+22,5*3,9 = 207,090 -(6*1,98*1,45+3*3,27*1,45) = -31,451 -(3,33*2,3+4,67*1,7+5,84*1,7) = -25,526 *Pohľad zadný* (33,45+22,35)*3,9 = 217,620 -(3,26*1,65+5*0,51*0,55+2,02*1,45) = -9,711 -(5*2,04*1,45+4*2,02*1,45+3*1,15*1,45) = -31,509 *Pohľad bočný pravý* 25,18*3,9 = 98,202 -(2,05+1,12+2,06+2*2,07+1,17+2,12)*1,45 = -18,357 -(2,1+1,18+2,28+1,16+1,98)*1,45 = -12,615 *Pohľad bočný ľavý*	587,408	m2	35,50	20 852,98		20 852,98	0,00863	5,06933		0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			$12,2*3,9-3*0,51*0,55 = 46,739$ *Pohľad bočný ľavý z pergoly" $24,75*3,9 = 96,525$ $-(1,99+1,13+2*2,01+1,11+2,28)*1,45 = -15,269$ $-(2,09+2*2,0+1,12)*1,45-2,51*2,1 = -15,726$ *Pohľad bočný pravý z pergoly" $11,65*3,9 = 45,435$ $-(0,84*2,4+1,3*2,3+0,85*2,4+2*0,53*0,55) = -7,629$ *Atrium" $2*(5,36+5,29)*3,9-(4,8*2,4+2*4,7*2,4+2*0,9*3,0) = 43,590$											
26	011	625124203	Zateplenie ostenia a nadpraží tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) hr.30 mm z polvst dosiek EPS-70F na skrutk kotvv $(2*6,6+5,6+4*2,38+3,21+3,24+0,6+2*9,5)*0,25 = 15,843$ $(6*4,88+3*6,17+2*5,64+6,26+2*1,63+3*1,61)*0,25 = 18,355$ $(4*4,05+10*4,96+5*1,61+6,56+2*4,08+4,88)*0,25 = 23,363$ $(4*4,97+3*5,18+8,07+9,24+3*4,02)*0,25 = 16,198$ $(4,88+5*4,91+5,18)*0,25 = 8,653$	82,412 m2		28,30	2 332,26		2 332,26	0,00815	0,67166		0,000	
27	011	625124415	Zateplenie sokla tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) hr.150 mm z dosiek extrud. polystyrén XPS na skrutk kotvv *Pohľad čelný" $14,85*1,4+12,27*0,45+22,35*0,45 = 36,369$ *Pohľad zadný" $22,35*0,95+11,95*0,75+30,45*(1,45+2,15)/2 = 85,005$ $-(3*1,85*0,45+2*0,9*0,45) = -3,308$ *Pohľad bočný - pravý" $25,18*0,95 = 23,921$ *Pohľad bočný - ľavý" $12,5*2,65-(1,2*1,97+2*2,2*2,05) = 21,741$ *Pohľad bočný ľavý z pergoly" $24,6*0,45 = 11,070$	174,798 m2		44,20	7 726,07		7 726,07	0,00863	1,50851		0,000	
28	011	625125103	Zateplenie stien tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) hr.30 mm z minerálnych dosiek FKD-S na skrutk kotvv *Atika pergoly" $(2*5,85+5,97)*1,2 = 21,204$	21,204 m2		30,20	640,36		640,36	0,01372	0,29092		0,000	
29	011	625125105	Zateplenie stien tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) hr.50 mm z minerálnych dosiek FKD-S na skrutk kotvv $2*(1,5*2,4+2,8*2,4) = 20,640$	20,640 m2		31,90	658,42		658,42	0,02428	0,50114		0,000	
30	011	625125115	Zateplenie stien tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) hr.150 mm z minerálnych dosiek FKD-S na skrutk kotvv *Atika - pergola" $11,95*1,2 = 14,340$	14,340 m2		41,00	587,94		587,94	0,02428	0,34818		0,000	
31	011	625125303	Zateplenie podhládov tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) hr.30 mm z minerálnych dosiek FKD-S na skrutk kotvv *Z2" $7,69*1,2 = 9,228$ *Z3" $11,95*11,8+1,78*2,15+3,33*2,4 = 152,829$	162,057 m2		32,20	5 218,24		5 218,24	0,01693	2,74363		0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
32	011	625125305	Zateplenie podhladov tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) hr. 50 mm z minerálnych dosiek FKD-S na skrutk.kotvv "Z1" 5,71*5,3+2,08*2,36 = 35,172	35,172	m2	33,90	1 192,33		1 192,33	0,01693	0,59546		0,000	
33	011	625126617	Vonk. omietka stien ZS Silikónová 2,0 mm 587,408+21,204+20,64+14,34 = 643,592 162,057+35,172+82,412 = 279,641	923,233	m2	15,20	14 033,14		14 033,14	0,00235	2,16960		0,000	
34	011	625126711	Vonk. omietka soklov a stien MP mozaiková (marmolit) 153,057+21,741 = 174,798	174,798	m2	23,20	4 055,31		4 055,31	0,00425	0,74289		0,000	
35	014	629451112	Vyrovnávacia vrstva pod parapety MC šířky 150-300 mm "O/K" 93,78*1,05 = 98,469	98,469	m	2,15	211,71		211,71	0,02014	1,98317		0,000	
36	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm "Odkvapový chodník hr.150mm" "OCH" 154,5*0,5*0,15 = 11,588	11,588	m3	129,00	1 494,85		1 494,85	2,42103	28,05490		0,000	
37	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari "typ KD 05 5,00/5,00 oká 150x150" 154,5*0,5*1,1*2,499*0,001 = 0,212	0,212	t	1 528,27	323,99		323,99	0,98901	0,20967		0,000	
38	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm "W1" 93,78*1,05 = 98,469	98,469	m	3,27	321,99		321,99	0,00884	0,87047		0,000	
39	MAT	6119A0104	Parapeta vnútorná plastová šir.250 mm "W1" 98,469*1,03 = 101,423	101,423	m	23,00		2 332,73	2 332,73		0,00000		0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				70 186,64			67 853,91	2 332,73	70 186,64		47,25026		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
40	221	916561111	Osadenie park. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 20/25-XF1 "Odkvap.chodník" 154,5*1 = 154,500	154,500	m	6,72	1 038,24		1 038,24	0,10562	16,31829		0,000	
41	MAT	592173208	Obrubník parkový 100x5x20 cm. farba sivá 154,5*1,05 = 162,225	162,225	kus	2,00		324,45	324,45	0,02200	3,56895		0,000	
42	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 20/25-XF1 154,5*0,25*0,21 = 8,111	8,111	m3	116,96	948,65		948,65	2,36285	19,16508		0,000	
43	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m (53,1+55,8+62,13+11,65+21,3)*3,9 = 795,522 42,0*(1,25+2,15)/2+12,0*1,45+24,8*0,95 = 112,360	907,882	m2	2,80	2 542,07		2 542,07		0,00000		0,000	
44	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	907,882	m2	2,70	2 451,28		2 451,28	0,00070	0,63552		0,000	
45	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	907,882	m2	1,20	1 089,46		1 089,46		0,00000		0,000	
46	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	23,175	m3	13,00	301,28		301,28		0,00000		0,000	
47	014	998991211	Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	149,430	t	14,12	2 109,95		2 109,95		0,00000		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				10 805,38			10 480,93	324,45	10 805,38		39,68783		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				86 881,760			84 224,58	2 657,18	86 881,76		149,42957		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
764 - Konštrukcie klampiarske														
48	764	764311301	Klomp. poplast. plech hr. 0,8 oplechovanie striedky hladké z tabúľ 1000mm, do 30° "S" 7,62*1,2*1,1 = 10,058	10,058	m2	25,95	261,01		261,01	0,00353	0,03550		0,000	
49	764	764410361	Klomp. poplast. plech hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 400 "O/K" (16,44+22,9+7,34+20,28+26,82)*1,05 = 98,469	98,469	m	18,55	1 826,60		1 826,60	0,00070	0,06893		0,000	
50	764	764410850	Klomp. demont. parapetov do rš 330 93,78*1,05 = 98,469	98,469	m	1,00	98,47		98,47		0,00000	0,001	0,098	
51	764	764421311	Klomp. poplast. plech hr. 0,8 oplechovanie obkladu atiky pergoly rš 100 (5,85+5,97)*1,05 = 12,411	12,411	m	9,27	115,05		115,05	0,00029	0,00360		0,000	
52	764	764421351	Klomp. poplast.pl. hr. 0,8 oplechovanie tepelnoizol. obkladu rš 330 2*(30,45+12,2)+2*11,95 = 109,200 2*(22,5+25,18) = 95,360	204,560	m	13,91	2 845,43		2 845,43	0,00062	0,12683		0,000	
53	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	51,465	%	1,90	97,78		97,78		0,00000		0,000	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				5 244,34			5 244,34	0,00	5 244,34		0,23486		0,098	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
54	767	767631151	Montáž okien plastových jednokridlových 1200 x 600 mm	3,000	kus	41,90	125,70		125,70	0,00039	0,00117		0,000	
55	MAT	6114B1498	Okno plast.1-kridlové S -výš.60, šir.120 cm, izol.trojsklo - "O1"	3,000	kus	172,80		518,40	518,40		0,00000		0,000	
56	767	767631327	Montáž okien plastových dvojkridlových 2030 x 600 mm	1,000	kus	61,20	61,20		61,20	0,00063	0,00063		0,000	
57	MAT	6114B2342	Okno plast.2-kridlové P+S -výš.60, šir.203 cm, izol.trojsklo - "O2"	1,000	kus	292,32		292,32	292,32		0,00000		0,000	
58	767	767631328	Montáž okien plastových dvojkridlových 2080 x 600 mm	1,000	kus	62,40	62,40		62,40	0,00063	0,00063		0,000	
59	MAT	6114B2356	Okno plast.2-kridlové P+S -výš.60, šir.208 cm, izol.trojsklo - "O3"	1,000	kus	299,52		299,52	299,52		0,00000		0,000	
60	767	767641231	Montáž dveri vchodových plastových dvojkridlových 1400 x 2100 mm	1,000	kus	81,50	81,50		81,50	0,00066	0,00066		0,000	
61	MAT	611432741	Dvere vchodové plastové 2-kridl rám z 6-komor plast profilov 140x210 cm, výplň vvsťuž.plast.lamelv - "D1"	1,000	kus	765,60		765,60	765,60	0,04000	0,04000		0,000	
62	767	767641256	Montáž vonk. plast. zaskl. steny 2410 x 2200 mm	1,000	kus	107,30	107,30		107,30	0,00090	0,00090		0,000	
63	MAT	611432821	Vonk.plast.zaskl.stena rám 6-komor plast profilov 261x220cm s 2-kridl dverami 130x220cm. izol.trojsklo - "D2"	1,000	kus	1 528,10		1 528,10	1 528,10	0,04000	0,04000		0,000	
64	767	767641258	Montáž vonk. plast. zaskl. steny 2720 x 2200 mm	1,000	kus	114,50	114,50		114,50	0,00090	0,00090		0,000	
65	MAT	611432831	Vonk.plast.zaskl.stena rám 6-komor profilov 272x220cm s 2-kridl dverami 130x220cm. izol.trojsklo - "D3"	1,000	kus	1 586,20		1 586,20	1 586,20	0,04000	0,04000		0,000	
66	767	767641261	Montáž vonk. plast. zaskl. steny 4800 x 2400 mm	1,000	kus	167,50	167,50		167,50	0,00090	0,00090		0,000	
67	MAT	611432861	Vonk.plast.zaskl.stena rám 6-komor profilov 480x240cm okná 8xP+4xS zasklenie, izol.trojsklo - "O5"	1,000	kus	3 064,80		3 064,80	3 064,80	0,04000	0,04000		0,000	
68	767	767641265	Montáž vonk. plast. zaskl. stena 5660 x 3000 mm	2,000	kus	201,50	403,00		403,00	0,00090	0,00180		0,000	
69	MAT	611432891	Vonk.plast.zaskl.stena rám 6-komor profilov 566x300cm s 1-kridl dverami 81 x 255+45cm. okná 8xP+4xS zasklenie, izol.trojsklo - "O6. O7"	2,000	kus	4 375,20		8 750,40	8 750,40	0,04000	0,08000		0,000	
70	767	767652212	Montáž garážovej brány 2400 x 2100 mm	2,000	kus	182,00	364,00		364,00	0,00085	0,00170		0,000	
71	MAT	611870035	Garážová brána 2-kridl rám z 6-komor plast profilov 240x210 cm, výplň vvsťuž.plast.lamelv - "G1"	2,000	kus	1 409,60		2 819,20	2 819,20	0,09500	0,19000		0,000	
72	767	767811121	Montáž vetracich mriežok 150 x 150 mm	45,000	kus	2,80	126,00		126,00		0,00000		0,000	
73	MAT	5539C2305	Mriežka PVC, 150 x 150 mm, biela	45,000	kus	6,80		306,00	306,00		0,00000		0,000	
74	767	767811125	Montáž vetracich mriežok 300 x 100 mm	20,000	kus	2,80	56,00		56,00		0,00000		0,000	
75	MAT	5539C2308	Mriežka PVC, 300 x 100 mm, biela	20,000	kus	14,20		284,00	284,00		0,00000		0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
76	767	767811131	Demontáž vetracích mriežok PVC 150x150 mm	45,000	kus	1,00	45,00		45,00		0,00000		0,000	
77	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	219,290	%	0,80	175,43		175,43		0,00000		0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				22 104,07			1 889,53	20 214,54	22 104,07		0,43929		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				27 348,410			7 133,87	20 214,54	27 348,41		0,67415		0,098	
PRÁCE A DODÁVKY M														
M21 - 155 Elektromontáže														
78	921	21022012R	1.91 Uzemňovacie vedenie - bleskozvod	1,000	kpl	3 261,63	3 261,63		3 261,63		0,00000		0,000	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				3 261,63			3 261,63	0,00	3 261,63		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				3 261,63			3 261,63	0,00	3 261,63		0,00000		0,000	
Za rozpočet celkom				117 491,80			94 620,08	22 871,72	117 491,80		150,10372		0,098	