

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.**
Sídlo: Nová Bošáca 79, 913 08
IČO: 53 056 094
DIČ: 2121249218
IČ DPH: SK 2121249218
Zápis: Okr. súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 39994/R
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK59 5600 0000 0065 2821 3001
Zastúpený: Ing. Ján Žucha, konateľ

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Nová Bošáca
Sídlo: Nová Bošáca 79, 913 08
IČO: 00 311 839
DIČ: 2021079819
Zastúpený: Ing. Ján Žucha, starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu „**Stavba: Ekodvor a kompostáreň v obci Nová Bošáca**“ (ďalej len „**Dielo**“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), a

2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.

- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 4 mesiacov** od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	106 818,85
DPH	21 363,77
Cena s DPH	128 182,62

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané nasledovne:

- 1. faktúra - po dokončení časti Diela v rozsahu minimálne 30%**
- 2. faktúra - po dokončení časti Diela v rozsahu minimálne ďalších 30%**
- 3. faktúra - po dokončení časti Diela v rozsahu minimálne ďalších 30%**

4. a záverečná faktúra – po dokončení zvyšných cca 10 % Diela a zároveň po prevzatí celého (100%) Diela Objednávateľom podľa bodu 4.5 tejto zmluvy.

Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom podľa bodu 5.11 potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednáviteľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplatenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša

- Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
 - 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
 - 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
 - 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
 - 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
 - 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.

- 5.11. **Objednávateľ má lehotu 60 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.
- 5.17. Zhotoviteľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 5.18. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje podľa bodu 5.17 tejto zmluvy.
- 5.19. Zhotoviteľ v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 5.20. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastníosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby **36 mesiacov** plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 7.2. Dodávateľ (zhotoviteľ) je povinný strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom/prácami/službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 7.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 7.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 7.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva o Dielo nadobudne v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom, za predpokladu, že Objednávateľ obdrží od Riadiaceho orgánu / Sprostredkovateľského orgánu kladnú záverečnú správu z kontroly verejného obstarávania, na základe ktorého je táto zmluva uzatvorená.
- 7.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 7.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
- 7.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet
 - Príloha č. 2 – Údaje o subdodávateľoch

Za Zhotoviteľa:

V Novej Bošáci, dňa 22. 9. 2020


Ing. Ján Zucha, konateľ

**Obecné služby
Nová Bošáca s. r. o.
Nová Bošáca 79, 913 08
IČO: 53 056 094**


Za Objednávateľa:

V Novej Bošáci, dňa 22. 9. 2020

ING. JÁN ZUCHA
STAROSTA OBCE
NOVÁ BOŠÁCA



Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – nacenení výkaz výmer - rozpočet



Obecné služby
Nová Bošáca s. r. o.
Nová Bošáca 73, 913 08
IČO: 53 056 094

Príloha č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
	meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Ekodvor a kompostáreň v obci Nová Bošáca	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Nová Bošáca
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nová Bošáca		
Projektant	Ing. Jozef Pastorek		
Zhotoviteľ	Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.		
Spracoval	Ing. Roman Hill		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		11.09.2020	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 144 476,09
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ					128182,62
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

Obecné služby
Nová Bošáca s. r. o.
 Nová Bošáca 79, 913 08
 IČO: 53 056 094

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Ekodvor a kompostáreň v obci Nová Bošáca

Objednávateľ: Obec Nová Bošáca

Zhotoviteľ: Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Miesto: Nová Bošáca

Spracovali: Ing. Roman Hill

Dátum: 11.09.2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
052018	Ekodvor a kompostáreň v obci Nová Bošáca			
01	SO-01 - Prevádzková budova	40 509,58	8 101,92	48 611,50
03	SO-03 - Príjmová skládka	33 300,97	6 660,19	39 961,16
06	SO-06 - Oplotenie	33 008,30	6 601,66	39 609,96

Celkom

106 818,85

128 182,62

Obecné služby
Nová Bošáca s. r. o.
Nová Bošáca 79, 913 08
IČO: 53 056 094

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Ekodvor a kompostáreň v obci Nová Bošáca	JKSO	
Názov objektu	SO-01 - Prevádzková budova	EČO	
Objednávateľ	Obec Nová Bošáca	Miesto	Obec Nová Bošáca
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.	IČ DPH	
Spracoval	Ing. Roman Hill		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		11.09.2020	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11	0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 40509,58
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 40 756,30 8101,92
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 48611,5
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa
				27	Klízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

Obecné služby
Nová Bošáca s. r. o.
 Nová Bošáca 79, 913 08
 IČO: 53 056 094

ZADANIE

Stavba: Ekodvor a kompostáren v obci Nová Bošáca

Objekt: SO-01 - Prevádzková budova

Objednávateľ: Obec Nová Bošáca

Zhotoviteľ: Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Spracoval: Ing. Roman Hill

Miesto: Obec Nová Bošáca

Dátum: 11.09.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 do 3000 m	m3	20,240	4,22	85,45
2	R	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z horniny tr.1-4 do 100m3	m3	20,240	2,14	43,31
3	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,240	1,09	22,06

2 Zakladanie

4	R	215901101	Zhutnenie popložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92% PS na nesúdržných	m2	28,000	1,91	53,48
5	011	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	7,000	119,35	835,45
6	011	274361821	Výstuž základových pásov pätiok z ocele 10505	t	0,420	1723,58	723,90

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

7	011	311234512	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m3	16,500	198,42	3273,93
8	011	342242021	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (115x500x238)	m2	15,000	28,98	434,70

4 Vodorovné konštrukcie

9	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	1,475	125,45	185,04
10	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	23,600	9,50	224,20
11	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	23,600	3,51	82,84
12	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,050	1885,63	94,28

5 Komunikácie

13	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	25,600	3,90	99,84
----	-----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14	011	612465132	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MCS 35 hr.1,5 cm	m2	85,600	11,75	1005,80
----	-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	---------

ZADANIE

Stavba: Ekodvor a kompostáreň v obci Nová Bošáca

Objekt: SO-01 - Prevádzková budova

Objednávateľ: Obec Nová Bošáca

Zhotoviteľ: Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Spracoval: Ing. Roman Hill

Miesto: Obec Nová Bošáca

Dátum: 11.09.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	011	622464221	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 1,5 mm	m2	95,600	14,10	1347,96
16	011	622466132	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Baumit MCS 35 (Baumit MPA 35) hr. 20 mm	m2	95,600	14,12	1349,87
17	011	625251302	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (EPS-F), lepiace kotvy	m2	95,600	32,10	3068,76
18	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,200	164,18	197,02
19	011	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	5,280	153,85	812,33
20	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	11,300	10,50	118,65
21	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	11,300	3,50	39,55
22	011	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,176	1709,99	300,96
23	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	4,000	5,50	22,00
24	611	6119000500	Parapetná doska vnút	m	4,000	30,00	120,00

8 Rúrové vedenie

25	271	8948110012	Vykopy, zhutnenie, štrkopiesok, beton.	m3	15,000	90,00	1350,00
26	271	894811007	Osadenie žumpy 12 m3, žeriáv	ks	1,000	500,00	500,00
27	286	2866112216	Žumpa Klartec KL AN 12 m3	ks	1,000	2300,00	2300,00
28	286	28661122161	Kanalizačné rúry, komplet	ks	1,000	450,00	450,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29	R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	36,000	2,73	98,28
----	---	-----------	------------------------------------------	----	--------	------	-------

99 Presun hmôt HSV

30	R	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	64,292	7,84	504,05
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	--------

771 Podlahy z dlaždíc

31	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 300x300 mm	m2	19,800	24,00	475,20
32	597	5976412800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10	m2	19,800	18,00	356,40

781 Dokončovacie práce a obklady

33	771	781441037	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty, škar. biel. cementom 300 x 200 mm	m2	9,600	20,00	192,00
----	-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

ZADANIE

Stavba: Ekodvor a kompostáreň v obci Nová Bošáca
Objekt: SO-01 - Prevádzková budova

Objednávateľ: Obec Nová Bošáca

Zhotoviteľ: Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Spracoval: Ing. Roman Hill

Miesto: Obec Nová Bošáca

Dátum: 11.09.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	597	5976639000	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 200x200 Ia	m2	9,600	16,00	153,60

783 Dokončovacie práce - nátery

35	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	65,300	2,73	178,27
----	-----	-----------	-------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

36	R	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	30,000	4,50	135,00
37	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,012	1714,00	20,57
38	R	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	30,000	4,60	138,00
39	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	33,000	3,90	128,70
40	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,223	2,55	10,77

713 Izolácie tepelné

41	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	72,000	3,60	259,20
42	631	6314150190	Tepelné izolácie šikmých striech NOBASIL MPE, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000	m2	36,000	15,33	551,88
43	631	6314150220	Tepelné izolácie šikmých striech NOBASIL MPE, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000	m2	36,000	20,44	735,84
44	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednvrstvová	m2	28,000	1,10	30,80
45	283	2837640510	BASF Podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 5 cm	m2	28,000	6,75	189,00
46	713	713191125	Izolácie tepelné-doplňky prekrytím pásom do výšky 100mm fóliou PE 0,20 mm	m2	3,120	2,80	8,74

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

47	721	721143006	Zdravotechnicke inštalácie a predmety (wc ,sprcha, drez, umyvadlo, baterie ...)	kpl	1,000	5500,00	5500,00
----	-----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	---------	---------

762 Konštrukcie tesárske

48	R	6051501	Montáž a dodávka late a kontralate	m2	39,000	12,00	468,00
49	R	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	120,400	9,80	1179,92
50	605	6051591800	Hranol akost' I	m3	1,800	330,00	594,00

Obecné služby
Nová Bošáca s. r. o.
 Nová Bošáca 79, 913 08
 IČO: 53 056 094

ZADANIE

Stavba: Ekodvor a kompostáreň v obci Nová Bošáca

Objekt: SO-01 - Prevádzková budova

Objednávateľ: Obec Nová Bošáca

Zhotoviteľ: Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Spracoval: Ing. Roman Hill

Miesto: Obec Nová Bošáca

Dátum: 11.09.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	R	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,800	35,60	64,08
52	R	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	23,060	4,50	103,77

763 Konštrukcie - drevostavby

53	763	763131241	SDK podhľad drevená spodná kca s priamym uchytením dosky GKFI hr. 12,5 mm	m2	36,000	34,50	1242,00
----	-----	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	---------

766 Konštrukcie stolárske

54	766	766701112	Montáž drevene dvere a zárubní	ks	1,000	36,95	36,95
55	611	6117100200	Drevené zárubne, dvere, kľučka	ks	1,000	300,00	300,00
56	766	7667011963	Montáž a dodávka plastoveho okna a dverí	kpl	1,000	2720,00	2720,00
57	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,570	0,80	24,46

764 Konštrukcie klampiarske

58	764	764751351	Žľaby PLASTIKA s hákmi, čelami,rohmi a hrdlami priemer 125 mm,hnedé	m	17,900	8,80	157,52
59	764	764951001	Odpadové rúry PLASTIKA rovné priemer 100 mm, hnedé	m	11,000	8,80	96,80
60	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,543	1,90	4,83

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

61	765	765331002	Krytina Bramac klasik jednoduchá na sucho	m2	41,400	30,75	1273,05
62	765	765901301	Prekrytie strechy jednoduchej fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2	m2	41,400	4,40	182,16
63	R	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,552	6,10	88,77

767 Konštrukcie doplnkové kovové

64	784	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnny podklad výšky do 3, 80 m	m2	34,500	4,80	165,60
65	767	998767992	Elektroinštalácia	kpl	1,000	3000,00	3000,00

Celkom

40509,58

Obecné služby
Nová Bošáca s. r. o.
 Nová Bošáca 79, 913 08
 IČO: 53 056 094

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Ekodvor a kompostáreň v obci Nová Bošáca**

JKSO

Názov objektu **SO-03 - Prijímová skládka**

EČO

Miesto

Obec Nová Bošáca

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Nová Bošáca**

Projektant

Zhotoviteľ **Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.**

Spracoval **Ing. Roman Hill**

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

11.09.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky
4	Montáž	11	0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 33300,97 24 DPH 20,00 % z 32 949,86 6660,19 25 Cena s DPH (r. 23-24) 39961,16 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 27 Kízavá doložka 28 Zvýhodnenie + -
Pečiatka	Pečiatka
Pečiatka	Pečiatka

Obecné služby
Nová Bošáca s. r. o.
 Nová Bošáca 79, 913 08
 IČO: 53 056 094

ZADANIE

Stavba: Ekodvor a kompostáreň v obci Nová Bošáca

Objekt: SO-03 - Prijmová skládka

Objednávateľ: Obec Nová Bošáca

Zhotoviteľ: Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Spracoval: Ing. Roman Hill

Miesto: Obec Nová Bošáca

Dátum: 11.09.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	30,000	2,10	63,00
2	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	8,400	18,60	156,24
3	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ do 3000 m	m ³	38,400	4,22	162,05
4	R	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z horniny tr.1-4 do 100m ³	m ³	38,400	2,14	82,18
5	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	38,400	1,09	41,86

2 Zakladanie

6	R	215901101	Zhutnenie popložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92% PS na nesúdržných	m ²	54,870	1,91	104,80
7	011	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m ³	8,190	119,35	977,48
8	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	27,300	9,50	259,35
9	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	27,300	3,50	95,55
10	011	274361821	Výstuž základových pásov pätiok z ocele 10505	t	0,442	1723,58	761,82

5 Komunikácie

11	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	55,000	3,90	214,50
----	-----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	------	--------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12	011	631315711	Mazanina z betónu prostého (m ³) tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m ³	9,900	153,85	1523,12
13	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m ²	15,300	10,50	160,65
14	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m ²	15,300	3,50	53,55
15	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,367	1709,99	627,57

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	R	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	12,000	7,50	90,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	-------


Obecné služby
Nová Bošáca s. r. o.
 Nová Bošáca 79, 913 08
 IČO: 53 056 094

ZADANIE

Stavba: Ekodvor a kompostáreň v obci Nová Bošáca

Objekt: SO-03 - Prijmová skládka

Objednávateľ: Obec Nová Bošáca

Zhotoviteľ: Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Spracoval: Ing. Roman Hill

Miesto: Obec Nová Bošáca

Dátum: 11.09.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99			Presun hmôt HSV				
17	011	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	52,461	7,84	411,29
PSV			Práce a dodávky PSV				
766			Konštrukcie stolárske				
18	766	766411111	Montáž obloženia stien,Fošne 50	m2	85,200	15,00	1278,00
19	605	6051260600	Dosky a fošne hr 50mm, nater	m3	9,500	330,00	3135,00
767			Konštrukcie doplnkové kovové				
20	767	767431001	Montáž oceľovej konštrukcie, plechova krytina	m2	140,200	60,00	8412,00
21	767	7674310011	Dodávka oceľového konštrukcia, plechova krytina	m2	140,200	98,00	13739,60
22	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	228,526	1,10	251,38
23	767	99876720991	Bleskozvod	kpl	1,000	700,00	700,00

Celkom

33300,97

Obecné služby
Nová Bošáca s. r. o.
Nová Bošáca 79, 913 09
IČO: 53 056 091

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Ekodvor a kompostáreň v obci Nová Bošáca**

JKSO

Názov objektu **SO-06 - Oplotenie**

EČO

Miesto

Obec Nová Bošáca

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Nová Bošáca**

Projektant

Zhotoviteľ **Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.**

Spracoval **Ing. Roman Hill**

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

11.09.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11	0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">33 008,30</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 20,00 % z 33 615,85</td> <td style="text-align: right;">6 601,66</td> </tr> <tr> <td>25 Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">39 609,96</td> </tr> </table> <p>E Prípochty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>26 Dodávky zadávateľa</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>27 Kľzavá doložka</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie + -</td> <td> </td> </tr> </table>	23 Súčet 7, 12, 19-22	33 008,30	24 DPH 20,00 % z 33 615,85	6 601,66	25 Cena s DPH (r. 23-24)	39 609,96	26 Dodávky zadávateľa		27 Kľzavá doložka		28 Zvýhodnenie + -	
23 Súčet 7, 12, 19-22	33 008,30												
24 DPH 20,00 % z 33 615,85	6 601,66												
25 Cena s DPH (r. 23-24)	39 609,96												
26 Dodávky zadávateľa													
27 Kľzavá doložka													
28 Zvýhodnenie + -													

Obecné služby
Nová Bošáca s. r. o.
 Nová Bošáca 79, 913 08
 IČO: 53 056 094

ZADANIE

Stavba: Ekodvor a kompostáreň v obci Nová Bošáca
Objekt: SO-06 - Oplotenie

Objednávateľ: Obec Nová Bošáca

Zhotoviteľ: Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Spracoval: Ing. Roman Hill

Miesto: Obec Nová Bošáca

Dátum: 11.09.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	68,236	18,60	1269,19
---	-----	-----------	-----------------------------------------------	----	--------	-------	---------

2 Zakladanie

2	011	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	80,320	97,00	7791,04
3	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,819	1325,00	6385,18
4	011	274361893	Montáž a dodávka dvojkrídlova brana	kpl	1,000	3000,00	3000,00

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

5	015	338121125	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	125,000	18,00	2250,00
6	592	5923114000	Stĺpik plotový železobetónový	ks	125,000	10,50	1312,50
7	015	348121121	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej	ks	618,000	6,80	4202,40
8	592	5923304000	Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová výška 350mm	ks	618,000	11,00	6798,00

Celkom

33008,30

Obecné služby
Nová Bošáca s. r. o.
Nová Bošáca 79, 913 08
IČO: 53 056 094